



NOTAS:

- EL FONDO DE LA ZANJA SERA COMPACTADO PREVIAMENTE CON EQUIPO MECANICO APROPIADO.
- EL ASIENTO CON ARENA COMPACTADA SERA PLANO Y DEBERA PROPORCIONAR UN SOPORTE CONTINUO Y UNIFORME A LA TUBERIA.
- EL RELLENO LATERAL A LA TUBERIA, Y SOBRE 0.20m POR ENCIMA DE LA MISMA, SERA REALIZADO CUIDADOSAMENTE POR CAPAS DE 0.10m DE ESPESOR CADA UNA, CORRECTAMENTE COMPACTADAS HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD MINIMA DEL 90% DEL PROCTOR STANDART.
- EL RELLENO SUPERIOR SE EFECTUARA CON SUELO DEL LUGAR COMPACTADO EN CAPAS DE 0.15m DE ESPESOR Y LA DENSIDAD MINIMA A ALCANZAR EN CADA CAPA SERA EL 95% DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR STANDART.

MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA

DEPARTAMENTO JUAREZ CELMAN
 PROVINCIA DE CÓRDOBA

REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
 SISTEMA DE AGUA POTABLE
 DETALLE COLOCACION DE CAÑERIA

Plano N°

PT01

Fecha: Agosto de 2016

Escala: INDICADAS